

呼伦贝尔职业技术学院
学院南校区教学楼1
12A实验室线路改造

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造

第 1 页 共 2 页

编制说明

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造

一、工程概况：

1. 工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造。
2. 工程地点：呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造。
3. 工程内容：呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造。

二、编制范围

1. 呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造。

三、编制依据：

1. 依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)
2. 2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》。
3. 建设单位提供的相关资料及现场数据。

四、有关规范及标准图集。

四、考虑的施工方法与措施（依据建设单位提供做法及改造意见）：

1. 呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室安装一个控制箱，延控制箱至讲台区域墙内及地面埋设布置网线及电线，埋设方式为开槽埋设桥架，开槽宽度0.3米宽，地面砖切割开槽埋设桥架。
2. 课桌布置区域按地面铺设300*100桥架，桥架内布设电线及网线。
3. 布置电线为BV3*4，布置网线为超五类网线。
4. 按教室36个座位，每个座位布置两个五孔电插座及一个弱电信息插座单独网线连接。
5. 天棚预留控制器电源线，BV3*4。

五、其他说明

1. 本清单设置暂列金2014.55元（不含税）。
2. 本清单设置计日工详见相关其他费表格。
3. 本工程未设置人工实名制费用。

总 说 明

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南
校区教学楼112A实验室线路改造

第 2 页 共 2 页



总价措施项目清单与计价表

工程名称:呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造 标段:呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区教
学楼112A实验室线路改造

标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2014.55		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		2014.55		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区教
学楼112A实验室线路改造

标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

计 日 工 表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区教
学楼112A实验室线路改造

标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区教
学楼112A实验室线路改造

标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区教学楼112A实验室线路改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：